



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/18638

25/10/2017

52382

AUTOR/A: HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS)

RESPUESTA:

Se recoge a continuación la descripción de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, desde 2014 hasta la actualidad, para evitar los atropellos de lince en las carreteras de la red del Estado.

ACTUACIONES REALIZADAS CON CARGO A LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN INTEGRAL ESPECÍFICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL LINCE IBÉRICO (desde 2014 y hasta el 31/01/16)				
PROVINCIA	UNIDAD	CONCEPTO	MEDICIÓN	IMPORTE
HUELVA (N-442)		Despeje de vegetación , Eliminación de matorrales , Podas de especies arbustivas	-	61.329,43
		Tratamientos herbicidas para matorrales y arbustos , específicos para parajes protegidos		8.099,44
		Carteles , señales P-24, barreras metálicas de seguridad		19.498,86
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA			88.927,73
CÓRDOBA (N-420)	UD	Suministro y colocación de carteles anunciadores de lince en p.k. 82+365 MD y 92+930 MI.	2	8.700,00
	M	Reparación y adecuación de cerramiento en varios puntos kilométricos entre p.k. 52+000 y 93+000	100	3.000,00
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA			11.700,00
JAÉN Sectores J-2 y J-1 (nudo de Bailén A-4/A-44)	UD	Colocación de señal triangular P-24 de 175 cm de lado y cartel de chapa de retroreflectancia clase RA2 (nivel 2), colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado, incluso tomillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.	22	7.229,24
	UD	Cartel de lamas de acero galvanizado en caliente clase RA3 (nivel 3), totalmente colocado.	2	5.380,67
	UD	Suministro y colocación de disuasor de fauna	450	10.991,23
	UD	Limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas	73	5.770,92
	M2	Segado de hierba y retirada de productos	793.411,00	42.128,34
	M2	Despeje de vegetación y retirada de productos	11.935,00	1.161,80
	M2	Poda de macizo arbustivo y retirada de productos	4.560,00	10.936,02
	UD	Poda de árboles de altura entre 5 y 15 m y retirada de productos	225	20.509,01
	M	Colocación/reparación valla de cerramiento	4.240,00	40.880,75
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN			144.987,97
CIUDAD REAL (Sector CR-4)	M	Instalación de cerramiento	378,00	8.066,52
	Ud	Colocación de señal o panel direccional	32,00	856,65
	Ud	Suministro señal triangular lado 135cm reflexiva N II	32,00	5.684,63
	M2	Cartel de lamas de acero galvanizado en caliente clase RA3 (nivel 3), totalmente colocado.	3,85	1.178,49
TOTAL EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL			15.784,79	
EXTREMADURA	<i>La Junta de Extremadura está estudiando las señales de radiofrecuencia de los collares de localización de los lince para determinar los lugares de paso frecuentes y las actuaciones necesarias.</i>			
TOTAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS HASTA 2016				261.400




ACTUACIONES REALIZADAS CON CARGO A LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN INTEGRAL ESPECÍFICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL LINCE IBÉRICO (desde febrero de 2016 y hasta diciembre de 2016)				
PROVINCIA	UNIDAD	CONCEPTO	MEDICIÓN	IMPORTE
HUELVA (N-442)		Tratamiento con limitadores de crecimiento entre P.k. 10+500 al 18+000 MID de N-442		4.938,17
		Colocación de disuasorios de fauna entre P.k. 10+500 y P.k. 18+000 MID de N-442		18.444,37
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE HUELVA			23.382,55
CÓRDOBA (N-420)		Labores de reparación y adecuación de cerramiento		4.000,00
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA			4.000,00
JAÉN Sector J-2 (A-4 / N-IV)		Limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas		4.013,00
		Segado de hierba y retirada de productos		2.795,07
		Despeje de vegetación y retirada de productos		512,03
		Poda de macizo arbustivo y retirada de productos		10.765,50
		Poda de árboles de altura entre 5 y 15 m y retirada de productos		4.340,70
		Tala de árbol de altura entre 5 y 15 m con retirada de productos		5.352,92
		Colocación/repación valla de cerramiento		4.618,30
		Colocación de rejillas ODT		3.528,32
		Modificación de salida de obra de fábrica del p.k. 304+750 margen izquierda. Arroyo Moriano		26.754,50
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE JAÉN			62.680,34
SEVILLA (A-49)		Labores de reparación y adecuación de cerramiento		39.817,58
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE SEVILLA			39.817,58
EXTREMADURA (N-432)		Redacción de Proyecto de instalación de señalización variable con detección remota para evitar atropellos de lince en la carretera N-432 de Badajoz a Granada. Tramo Usagre-Azuaga		6.473,50
	TOTAL EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ			6.473,50
TOTAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2016				136.354

Actuaciones en 2017:

1.- Provincia de Ciudad Real: trabajos de impermeabilización de fauna salvaje de la autovía A-4: tramos P.K. 208 a 210 (Valdepeñas) y 220 a 245 (Almuradiel). Los trabajos han consistido básicamente en la impermeabilización del vallado acompañante del trazado de la autovía, con reparación de agujeros y eliminación de la distancia del vallado al suelo y creación de embudos con vallado para encauzar a la fauna salvaje a pasos subterráneos. El importe de estas actuaciones ha ascendido a 19.830,87 euros.

2.- Provincia de Jaén: vallado de urgencia en la autovía A-4 entre los P.K. 301+950 y 302+570 de la margen izquierda, para evitar atropellos de lince ibérico. Término municipal de Zocueca. Se ha ejecutado el cerramiento de malla de triple torsión y 2 metros de altura. Debido a la orografía de la margen izquierda de la autovía (talud en desmonte casi vertical), se ha aprovechado por accesibilidad una especie de "berma-camino" que asciende casi desde el nivel de la calzada (junto al río), hasta coronación del talud, por lo que se ha desmontado el cerramiento recientemente colocado (los 70 m junto al río), y se ha implantado el nuevo desde el río, hasta el cerramiento existente. La actuación en la provincia de Jaén se ha completado con la limpieza-reparación de caños, tajeas y alcantarillas además de realizar siegas y podas de árboles. El importe de lo ejecutado durante este año, ha sido de 24.106,90 euros.





3.- Provincia de Huelva: actuaciones en materia de conservación del Lince Ibérico en la autovía A-49, entorno del Enlace de la Palma. P.K. aprox. 48+000. En esta actuación se ha colocado malla de cerramiento de simple torsión, adosada a barandilla, en entradas e inmediaciones de pasos superiores (P.K. 44+350, 45+400 y 46+750). También se ha procedido a la adecuación de diez arquetas de drenaje mediante colocación de tapa en forma de rejilla (del 48+430 al 875 MD y MI). El presupuesto de la actuación ha sido de 8.260,42 euros.

Por tanto, el importe de las actuaciones para la protección del Lince Ibérico realizadas mediante conservación ordinaria ha ascendido en este primer semestre del año 2017, a la cantidad de 52.198,28 euros.

El conjunto de actuaciones para la protección del Lince Ibérico desde el año 2014 asciende a la cantidad de 449.952,28 euros.

Adicionalmente, en la provincia de Córdoba, en la N-420, se están diseñando una serie de carteles de aviso de paso de Lince y limitadores de velocidad en algunas zonas de dos tramos; del P.K. 55 a 62 y del P.K. 82 a 93, habiendo sido estos carteles consensuados con técnicos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se implantan durante el segundo semestre del año con un importe estimado de unos 40.000 euros.

El número de lince atropellados, es una información cuya competencia es de la Comunidad Autónoma pertinente.

Madrid, 15 de enero de 2018