



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/5149

20/02/2020

11803

AUTOR/A: SUÁREZ LAMATA, Eloy (GP); NAVARRO LÓPEZ, Pedro (GP); GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario (GP); HERRERO BONO, José Alberto (GP)

RESPUESTA:

Las actuaciones llevadas a cabo en el conjunto de las obras del recrecimiento de Yesa contempladas en el "Proyecto 12/08 modificación nº 3 de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón, adenda con medidas correctoras del impacto ambiental y Plan de restitución territorial de su entorno (Navarra y Zaragoza)" hasta la fecha han sido las siguientes: el desagüe de fondo; la toma de Bardenas; la conducción auxiliar del abastecimiento del Canal de Bardenas; el desvío de la Carretera Nacional 240; excavaciones y estabilización de la cimentación de la presa; prospecciones y reconocimiento de la cimentación; excavaciones de estabilizaciones en márgenes de embalse; mejora de las instalaciones eléctricas de suministro a las instalaciones de obra y de la presa actual; redacción de una gran parte del plan de restitución territorial; inyecciones en el cimiento de la presa actual, el cuerpo de presa hasta la cota 516 m.s.n.m. (3,2 hm³ de gravas, que suponen el 97% del total) y el muro de protección de Sigüés.

Actualmente se está trabajando en la ejecución de la pantalla de hormigón de la presa recrecida y se continúa con las inyecciones de la pantalla de impermeabilización del estribo izquierdo.

De las actuaciones en Sigüés, el muro de protección se ha terminado y está en ejecución el relleno del espacio generado entre el muro y el casco urbano de Sigüés. En la presa de Sigüés se ha realizado el canal de desvío del río, las excavaciones del cuerpo de presa de Sigüés correspondientes a la zona de presa de hormigón, el cuenco amortiguador y los primeros bloques de hormigón del cuerpo de presa.

Para finalizar, se informa que la inversión realizada en el ejercicio 2019 fue de 20.335.221,54 euros.

Madrid, 22 de abril de 2020