



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/3660

28/01/2020

6912

AUTOR/A: GAMARRA RUIZ-CLAVIJO, Concepción (GP); MERINO MARTÍNEZ, Javier (GP)

RESPUESTA:

Actualmente, la presa de Enciso está en fase de puesta en carga y su entrada en servicio podrá efectuarse una vez se complete su Programa de Puesta en Carga, cuya duración dependerá de las aportaciones de agua, derivadas de las precipitaciones.

Durante este proceso se realiza un seguimiento del comportamiento de la presa y vaso del embalse, en el periodo de llenado progresivo del embalse, que tiene diversos escalones.

Así, se analizan pormenorizadamente todas las variables significativas en el proceso de llenado de la presa (filtraciones, movimientos, etc.), y se comprueba que se comporta según lo esperado.

En este sentido, se indica que el Programa de Puesta en Carga de la presa de Enciso establece 12 fases de llenado escalonado entre las cotas 806 y 869, estableciendo paradas en cada una de ellas de entre 15 y 60 días.

El día 16 de enero de 2019 se inició la puesta en carga de la presa, habiéndose conseguido alcanzar la cota 846, en marzo de 2020, con un volumen de embalse de 19,86 hm³. De este modo, a fecha actual ya se han completado los primeros escalones de carga y se proseguirá con los siguientes.

Madrid, 02 de octubre de 2020